LOTEAMENTO

"PARQUE DAS NAÇÕES "

Sitio Bairro Alto - CAMPANHA/ MG

Empreiteira	Atenas Construtora Ltda
S.E.	TCSD
Alimentador	210
Chave / Trafo	85482-630A
Coordenada	456182:7587575
Venc. Proj.	
Conta OI	
	Data / Matricula
Liber. projeto	
Obra recebida	

Dispositivo de Manobra ou Proteção
Nº 85482-630A

Medição de Aterramento
_____Ohms _____Hastes
Respons.:

Características do Transformador
Nº CEMIG D:
Fabricante:
Nº Série:
Entregue em : ____/____/_____
Obs:

EXECUTAR APÓS NS-1118386589

JOSÉ ITAMAR FERREIRA
MAT. 12.084

PAULO CESAR VALIM CESARINO
MAT. 8576

VÃO REGULADOR MT	
POSTE 1 a 2	28m
POSTE 2 a 5	33m
POSTE 3 a 5	22m
POSTE 5 a 6	27m
POSTE 6 a 7	45m
POSTE 7 a 12	38m
POSTE 7 a 59	45m
POSTE 52 a 53	34m
POSTE 53 a 56	43m
POSTE 12 a 13	26m
POSTE 53 a 56	43m
POSTE 56 a 57	28m
POSTE 57 a 59	45m
POSTE 17 a 19	45m
POSTE 17 a 29	30m
POSTE 30 a 31	27m
POSTE 31 a 32	31m
POSTE 32 a 93	34m

VÃO REGULADOR BT	
POSTE 2 a 9	35m
POSTE 9 a 86	40m
POSTE 4 a 34	40m
POSTE 34 a 41	39m
POSTE 41 a 42	41m
POSTE 6 a 49	44m
POSTE 45a 49	42m
POSTE 44 a 45	40m
POSTE 7 a 58	45m
POSTE 54 a 58	42m

VÃO REGULADOR BT	
POSTE 52 a 54	41m
POSTE 9 a 63	43m
POSTE 61 a 65	41m
POSTE 25 a 61	42m
POSTE 61 a 66	41m
POSTE 63 a 66	39m
POSTE 12 a 16	38m
POSTE 16 a 17	15m
POSTE 21 a 68	39m
POSTE 21 a 23	36m

VÃO REGULADOR BT	
POSTE 23 a 28	34m
POSTE 71 a 73	42m
POSTE 73 a 77	38m
POSTE 77 a 78	26m
POSTE 85 a 86	35m
POSTE 79 a 85	40m
POSTE 17 a 82	44m
POSTE 17 a 29	30m
POSTE 29 a 31	37m
POSTE 31 a 38	33m
POSTE 42 a 78	38m

CHI PREVISTO	DISPOSITIVO SECCIONAMENTO
8 HRS X 12 CHI = 96 CHI	37550-630A

RECURSO DE REDUÇÃO DE CHI
- ☐ Linha Viva
- ☐ Mega Jamper
- ☐ Equipes Adicionais
- ☐ Garra Viva
- ☐ Gerador
- ☐ Outros: UMA EQUIPE

NUM
Nome: Sky Empreendimentos Imobiliarios LTDA
CNPJ: 34.715.282/0001-25
Endereço Urb: Rua Monsenhor Mario,96
Bairro: **Centro - MG -**
Cidade/Estado: **Carmo do Rio Claro - MG**
Fazenda/Sitio: Loteamento Parque das Nações
Município: Campanha - MG
Ramo de Atividade: Loteamento
Medidor: Luiz
Telefone: (35)3561-1420
E-mail/URL:

Notas:
- Não há implicação ambiental que justifique licença;
- Projeto elaborado conforme levantamento in-loco;
- Os postes de 300, 600daN e 1000daN com Base Concretadas terão o respectivo Ø de 0,60m, 0,90m e 1,30m;
- Não tem interferência com outras empresas de serviço público;
- Todo material retirado será reaproveitado na obra.
- A iluminação PUBLICA será 100w LED.

Renato Barra
Engenheiro Eletricista
CREA 54303/D
23/02/2021

PROJ.	HENRIQUE	VISTO	
DES.	HENRIQUE	APROV.	
LEV.	HENRIQUE	DATA	23/02/2021

ATENAS CONSTRUTORA LTDA

ESCALA 1:1000

DESC. DO PROJ.: *Extensão de RDP com a instalção de um transformadores de 75kVA para o atendimento do Loteamento Parque das Nações.*

PROP. INTER.: *Sky Empreeendimentos Imobiliario Ltda Campanha / MG*

Nº PROJETO NS: 1146570224

FOLHA 1/2

ARQ.